



Mobilgerüst AH ca. 7,00 m (Zubehör optional erhältlich)

- + TÜV-geprüft nach DIN EN 1004-1, Gerüstgruppe 3, Belastbarkeit 200 kg/m²
- + Alu-Arbeitsgerüst verwendbar als Standgerüst; Ballastgewichte und Ausleger als Sonderzubehör erhältlich
- + Vorlaufende Geländer GuardMatic-System mit 6-Punkt-Fixierung. Diese werden bereits vor Betreten einer Belagbühne von der darunterliegenden Ebene aus befestigt und sorgen so für maximale Sicherheit bei Auf- und Abbau
- + Schneller, werkzeugloser Aufbau durch die Verwendung form- und kraftschlüssiger Klemmverbindungen sowie aufsteckbarer Rahmen-Systemteile
- + Die Vertikalrahmen sind auf der Standtraverse verschiebbar; + Stabile Konstruktion durch rundum verschweißte Sprossen
- + Belagbühnenfläche aus wetterfester, rutschsicherer Phenolharz-Siebdruck-Platte mit Durchstiegs Luke
- + Sicherer Innenaufstieg über die mit rutschsicheren, profilierten Sprossen versehenen Vertikalrahmen



| Art.-No. | 600110 | 7,00 m | | | | 6,00 m | | | | 5,00 m | | | | (ca. m) | | (ca. kg) | |
|----------|--------|--------|--------|--------|---|--------|---|----|---|--------|---|---|---|---------|---|----------|--|
| | | 2,15 | | | | 90,0 | | | | | | | | | | | |
| | | 7,00 m | 5,00 m | 3,00 m | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 704306 | (Pcs.) | 4 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 32 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 714039 | (Pcs.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |